



REALISATION

Syndic de Copropriété	FONCIA
Bureaux d'études	ACCENTA
Installateur	ACCENTA
Fabricant	RHOSS
Livraison	Décembre 2024

ENERGIE ET SYSTÈME MIS EN PLACE

- 17 sondes géothermiques de 200 m de profondeur
- 2 pompes à chaleur géothermiques assurant l'essentiel de la production
- Panneaux solaires thermiques en toiture
- 3 chaudières gaz en cascade pour un appoint optimal (9% de la production)
- Pilotage par régulation apprenante et prédictive optimisant en temps réel le système

PERF. THEORIQUE ET MESUREE

Performance garantie en
baisse vs référence

Théorique (contrat) : 66,4 %

Mesurée (18 mois) : 66,4 %



COMMENTAIRES

Baisse de 91 % des émissions de CO₂

Contrat de performance énergétique de 30 ans
avec financement de l'installation

PAC géothermiques et chaudières gaz en
chaufferie, panneaux solaires thermiques en
toiture terrasse