



REALISATION

Maître d'ouvrage	ADOMA
ARCHITECTE	JSA
Bureaux d'études	SENOVA (BE FLUIDES + ECO) EXACT ACOUSTIQUE
Installateur	CELIUM PRO
Fabricant	ELCO
Livraison	EN CHANTIER - 2026

ENERGIE ET SYSTÈME MIS EN PLACE

POMPE A CHALEUR AIR / EAU AEROTOP EVO 48 – CHAUDIERE TRIGON L PLUS 120

PERF. THEORIQUE ET MESUREE

Théorique :

Taux de couverture 71% PAC

SCOP moyen 3,25

COMMENTAIRES

Points de réussite / vigilance :

- Intégration architecturale réussie et validée
- Optimisation de la place en toiture et raccordement à la chaufferie en toiture
- S'assurer que si l'installateur propose un changement de PAC en comparaison à celle du CCTP, il faut qu'elle soit compatible.