



REALISATION

Maître d’ouvrage	SDC COURBERT GRAND PARC – SYNDIC ADIS LOGICOOP
Bureaux d’études	SENOVA
Installateur	Non déterminé
Fabricant	ELCO
Livraison	Mise au vote

ENERGIE ET SYSTÈME MIS EN PLACE

POMPE A CHALEUR AIR / EAU 2 AEROTOP EVO 65 - 4 CHAUDIERES TRIGON XL 115KW

PERF. THEORIQUE ET MESUREE

Théorique :
Taux de couverture 75% PAC
SCOP moyen 3,26

COMMENTAIRES

- Points de réussite / vigilance :
- Raccordement électrique prévu sur compteur Linky existant
 - Réussir à intégrer l’ensemble des équipements dans la chaufferie et la sous-station
 - Positionnement proche du bâtiment : contrainte acoustique forte